

## 1. Определение затрат по видам работ

1.1. Расчет стоимости работ определен в ценах 2000 г., на основании сборника № 39 (Контроль монтажных сварных соединений, ТЕРм 81-03-39-2001, с применением стоимости расчетного чел. часа. работника 759 р.

1.2. Состав работ: внешний осмотр шва, маркировка шва, подготовка и настройка аппарата к работе, нанесение контактной жидкости, выбор схемы прозвучивания, прозвучивание, удаление контактной жидкости, оформление документации.

Шифр	УЗ контроль трубопроводов, диаметр, толщина, мм, до:	Затраты труда рабочих, чел. час	Итого цена
39-02-006-01	36-8	0,30	227,70
39-02-006-02	65-8	0,42	318,78
39-02-006-03	65-14	0,50	379,50
39-02-006-04	89-8	0,50	379,50
39-02-006-05	89-14	0,63	478,17
39-02-006-06	89-24	0,74	561,66
39-02-006-07	114-8	0,70	531,30
39-02-006-08	114-14	0,77	584,43
39-02-006-09	114-28	0,82	622,38
39-02-006-10	194-8	0,84	637,56
39-02-006-11	194-14	1,10	834,90
39-02-006-12	194-24	1,70	1290,30
39-02-006-13	194-45	1,80	1366,20
39-02-006-14	299-8	1,30	986,70
39-02-006-15	299-14	1,60	1214,40
39-02-006-16	299-24	2,00	1518,00
39-02-006-17	299-40	2,10	1593,90
39-02-006-18	299-60	3,60	2732,40
39-02-006-19	299-80	5,00	3795,00
39-02-006-20	377-8	1,70	1290,30
39-02-006-21	377-14	2,10	1593,90
39-02-006-22	377-24	2,40	1821,60
39-02-006-23	377-40	2,80	2125,20
39-02-006-24	377-60	4,40	3339,60
39-02-006-25	377-80	6,30	4781,70
39-02-006-26	465-8	2,10	1593,90
39-02-006-27	465-14	2,60	1973,40
39-02-006-28	465-24	3,10	2352,90
39-02-006-29	465-40	3,40	2580,60
39-02-006-30	465-60	5,60	4250,40
39-02-006-31	465-80	7,50	5692,50
39-02-006-32	550-8	2,50	1897,50
39-02-006-33	550-14	3,20	2428,80
39-02-006-34	550-24	3,50	2656,50
39-02-006-35	550-40	4,00	3036,00
39-02-006-36	550-60	6,50	4933,50
39-02-006-37	550-80	8,60	6527,40
39-02-006-38	720-8	3,10	2352,90
39-02-006-39	720-14	3,80	2884,20
39-02-006-40	720-24	4,10	3111,90
39-02-006-41	720-40	5,00	3795,00
39-02-006-42	720-60	8,00	6072,00
39-02-006-43	720-80	10,50	7969,50
39-02-006-44	920-14	4,50	3415,50
39-02-006-45	920-24	5,00	3795,00
39-02-006-46	920-40	6,00	4554,00
39-02-006-47	920-60	9,40	7134,60
39-02-006-48	920-80	12,60	9563,40

39-02-006-49	1220-14	5,70	<b>4326,30</b>
39-02-006-50	1220-24	6,20	<b>4705,80</b>
39-02-006-51	1220-40	7,30	<b>5540,70</b>
39-02-006-52	1520-14	6,70	<b>5085,30</b>
39-02-006-53	1520-20	7,50	<b>5692,50</b>
	УЗК оборудования и конструкций на 1 м длины, толщина, мм		
39-02-008-01	10	1,20	<b>910,80</b>
39-02-008-02	20	1,30	<b>986,70</b>
39-02-008-03	40	1,50	<b>1138,50</b>
39-02-008-04	60	1,70	<b>1290,30</b>

Расчет сделан на углеродистую сталь, при высоколегированной стоимсть выше и рассчитывается с учетом коэффициента